Procedimentos de partida e desligamento: Caminhões Articulados

SAFETY.CAT.COM™

Operador/Inspetor________________________ Data________________ Horário____________________

A etapa do procedimento foi concluída adequadamente?	✓	Comentários do avaliador
Sempre leia e compreenda o Manual de Operação e Manutenção (OMM, Operation and Maintenance Manual)		

AO DAR PARTIDA NA MÁQUINA

Coloque o interruptor da bateria em ON		
Inspecione e coloque o cinto de segurança		
Inspecione, ajuste os espelhos		
Mova a alavanca de comando da transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Certifique-se de que o corpo esteja no solo		
Mova a alavanca do guindaste para FLOAT		
Certifique-se de que todo o pessoal esteja longe da máquina		
Verifique EMS, CEMS		
Verifique o alarme reserva		
Gire a chave de partida para START, dê partida no motor e libere quando o motor de a partida		
Realize a segunda parte do teste EMS		

AQUECIMENTO DA MÁQUINA

Deixe a máquina aquecer por 5 minutos em marcha lenta		
Realize o ciclo dos componentes hidráulicos		
Verifique freqüentemente os medidores e as luzes de ação		

AO MOVIMENTAR A MÁQUINA

Certifique-se de que a área esteja desimpedida		
Pressione o pedal do freio de serviço		
Libere o freio de estacionamento		
Movimente o comando da transmissão para a direção desejada e engrene		
Libere o pedal do freio de serviço e pressione o acelerador		

AO DESLIGAR A MÁQUINA

Estacione a máquina em área plana e lisa		
Mova a alavanca do seletor de transmissão para neutro		
Engate o freio de estacionamento		
Deixe girar em LOW IDLE (marcha lenta) por 5 minutos		
Gire a chave de partida para OFF e remova a chave		
Coloque o interruptor da bateria em OFF; remova a chave		
Saia da máquina usando 3 pontos de contato		
Bloqueie as rodas se estacionar por longo período		
Faça uma inspeção geral pós-operação		